



## Bedingungen für Montagebeginn der Lüftungsdecken

Wir sind bestrebt, Ihnen unsere Produkte möglichst kostengünstig zu offerieren. Dadurch sind wir auch darauf angewiesen, dass die Vorbereitungen anderer Gewerke einem vorgegebenen Stand entsprechen. Mit der Kontrolle und Einhaltung dieses Vorbereitungsstandes ersparen wir uns allen, die Diskussionen über zusätzliche Kosten für Arbeitsunterbrüche, Wartezeiten, Etappen etc.

Von uns angegebene Montagezeiten entsprechen unserer mehrjährigen Erfahrung. Basis unserer Angaben ist die Montage mit den aus Sicherheitsgründen vorgeschriebenen Rollgerüsten. Änderungen oder Etappenaufteilungen der Montagezeiten /-dauer kann nur mit Rücksprache und unserem Einverständnis erwirkt werden.

Erschwerte Montagebedingungen (Montage mit Leitern, beschränkte Arbeitszeiten-Lärmstörung, komplizierte und aufwändige Zutrittskontrollen, etc.) können eine Kostenfolge auslösen.

Was Sie beachten müssen:

### **Bauleitung**

Montagebeginn ab unterschriebener Planfreigabe (gut zur Ausführung) ca. 4 Wochen Freihaltung, der unteren ersten 100 mm ab UK-Lüftungsdecke (Einbauhöhen im Zuluft-Teil) Planänderungen nach Planfreigabe führen zu einem AVOR- und Produktionsabbruch. Die allfälligen Kostenfolgen werden der Bauleitung mitgeteilt und müssen schriftlich freigegeben werden.

Ohne Freigabe keine Weiterbearbeitung! (ACHTUNG! Verzug der Lieferfrist)

Bei Etappen- oder Arbeitsunterbrüchen müssen die vorangegangenen Arbeitsschritte von der Bauleitung abgenommen werden. Wird dies unterlassen, gilt der Unterbruch dennoch als abgenommen und allfällige Schäden an unseren Einbauten gelten als Bauschaden und werden verrechnet.

Sämtliche Handwerker die sich nach unserer Montage an der Decke zu schaffen machen, auf Handschuhpflicht hinweisen (Fingerabdrücke an Deckenplatten vermeiden).

Nach Fertigstellung der Decke erfolgt eine Abnahme, notfalls ohne Bauleitung.

Nachträgliche Instandstellungsarbeiten müssen durch die Bauleitung schriftlich bestellt werden.

Diese werden nach Aufwand verrechnet.

### **Wände**

Wandbelege im Raum müssen fertiggestellt sein (Platten verfugt, Anstriche trocken).

Die OK des Wandbelags sollte ca. 50mm höher als die geplante Deckenhöhe sein.

### **Kälte**

Kühlzellen müssen bei Montagebeginn fertig montiert sein (soweit im Bereich der Lüftungsdecke).

Bei fehlender Höhe zur UK der Lüftungsdecke ist die Bestellung eines Schürzenaufsatzes notwendig.

Sämtliche Kühlleitungen fertig isoliert im planmässigen Deckenhohlraum



**Lüftung**

Lüftungskanäle des Lüftungsunternehmers fertig montiert  
Anschlüsse für Lüftungsdecke vorbereitet  
Anschluss an Lüftungsdecke ca. ab 2. Montagetag  
(bei Anschluss immer 2 Stutzen mit Verbindung rechnen)

**Boden**

Mindestens Rollgerüst tauglich geplant  
Falls schon fertig, bauseitig Rollgerüst tauglich abgedeckt

**Elektriker**

Allfällige Trasse im Deckenhohlraum, fertig abgehängt  
Anschlüsse für Leuchtenbänder vorbereitet (Anschluss an das Hausnetz)  
Allfällige zusätzliche Ausschnitte in der Decke für Lautsprecher, Brandmelder, Sprinkler,  
Notbeleuchtung etc., müssen uns mit Standort und Grössen vorgängig angegeben werden. (Angabe  
spätestens in unserer Montagezeit, mind. ein Tag vor Montageende)  
Verrechnung als « Per Position» in unserer Offerte (innerhalb Angabefrist)

Bei Unklarheiten oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank!